


LEGENDA CLASSIFICAZIONE STRADE						
CAMPITURA	TIPO DI STRADA	LIMITI VELOCITÀ	CATEGORIA DI INGRESSO	CATEGORIA DI PROGETTO	SISTEMI ILLUMINOTECNICI PROGETTATI	
—	STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	C	50 km/h	ME30	ME60	L=0,5cd/mq U=0,4 U=0,5
—	STRADE LOCALI URBANE	F	50 km/h	ME30	ME5	L=0,5cd/mq U=0,35 U=0,4
—	STRADE LOCALI URBANE	F	50 km/h	ME30	ME5	L=0,5cd/mq U=0,35 U=0,4
—	CENTRO STORICO	F	30 km/h	CE4	CE5	E=7,5lx U=0,4
—	PISTA CICLABILE	Fbik	<30 km/h	S2	S2	E=med=7,5lx E=med=1,5lx



COMUNE DI MARTINENGO

PIANO REGOLATORE
DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	CONT.	APPROV.	DATA

CODEX DOCUMENTO
TAV.02 CLASSIFICAZIONE STRADE.dwg

CODEX INTERNO LAVORO
003/15

METCING - Studio associato di ingegneria
ING. T. ZAMBONI n°1088 Ordine Ing. Bergamo
ING. C. RAMORINO n°2895 Ordine Ing. Bergamo

PER ING. E. STELLA n°1235 Ordine Periti Bergamo
PER ING. M. VILLA n°1468 Collegio Periti Bergamo

Via W. Goethe n°48 - Bergamo
Tel./Fax 035.26.10.86
email: info@metcing.com

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CLASSIFICAZIONE STRADE

TIPO E FIRMA
PER ING. E. STELLA
ING. PERITO
05/01/15

SCALA
DATA FIRMA E DATA
05/01/15

NUMERO DI TAVOLA
02